

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Drzwi specjalne			
1	Wycena indywidualna	Demontaż drzwi specjalnych dwuskrzydłowych zamocowanych na ościeżnicy stalowej, z demontażem zawiasów. 2*1.20*2.20	m ²		
			m ²	5.28	
				RAZEM	5.28
2	Wycena indywidualna	Drzwi specjalne dwuskrzydłowe pełne o powierzchni ponad 2 m ² z wypełnieniem z blachy ołowianej 2x1.5 mm, fabrycznie wykończone, wraz z montażem ościeżnicy metalowej - szt 2 1.20*2.20*2	m ²		
			m ²	5.28	
				RAZEM	5.28
2		Sufit podwieszany			
3	KNR 4-03 d.2 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 6	szt.		
			szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
4	KNR 5-08 d.2 0303-04	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - mocowanych przez przykręcenie 6	szt.		
			szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
5	KNR 5-08 d.2 0211-03	Przewody kabelkowe n.t. w powłocopolinitowej (łączy przekrój żył do 24-Cu/40-Almm ²) mocowane paskami lub klamkami na przygotowanym podłożu 6*2*2	m		
			m	24.00	
				RAZEM	24.00
6	KNR 5-08 d.2 0512-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych 6	szt.		
			szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
7	KNR-W 2- d.2 02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych <026>25.78	m ²		
			m ²	25.78	
				RAZEM	25.78
3		Posadzki			
8	KNR 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych <026>25.78+0.1*[2*(5.52+5.05)-2-0.8-1.0] <025>9.40+0.1*[2*(2.47+3.75)-1.0] <024>9.58+0.1*[2*(2.4+3.8)-3*1.0-0.90] <029+028>1.14+1.53+0.1*[4*1.06+1.46+0.66+2*0.29] <023>25.03+0.1*[2*(5.05+5.65)-3*0.80-2*0.90-1.20] <020-022>1.34+1.27+1.16+0.1*[6*1.06+4*3.30+1.26+0.46]	m ²		
			m ²	27.51	
			m ²	10.54	
			m ²	10.43	
			m ²	3.36	
			m ²	26.63	
			m ²	4.70	
				RAZEM	83.17
9	KNR AT-03 d.3 0101-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 5 cm 2*[2.50+1.5+2.0]	m		
			m	12.00	
				RAZEM	12.00
10	KNR 4-01 d.3 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 0.15*[2.50+1.5+2.0]	m ²		
			m ²	0.90	
				RAZEM	0.90
11	KNR 4-01 d.3 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na gładko 0.25*(2.5+2.0+1.50) 0.15*[2.50+1.5+2.0]	m ²		
			m ²	1.50	
			m ²	0.90	
				RAZEM	2.40
12	KNR 2 d.3 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną <026>25.78+0.1*[2*(5.52+5.05)-2-0.8-1.0] <025>9.40+0.1*[2*(2.47+3.75)-1.0] <024>9.58+0.1*[2*(2.4+3.8)-3*1.0-0.90] <029+028>1.14+1.53+0.1*[4*1.06+1.46+0.66+2*0.29] <023>25.03+0.1*[2*(5.05+5.65)-3*0.80-2*0.90-1.20] <020-022>1.34+1.27+1.16+0.1*[6*1.06+4*3.30+1.26+0.46]	m ²		
			m ²	27.51	
			m ²	10.54	
			m ²	10.43	
			m ²	3.36	
			m ²	26.63	
			m ²	4.70	
				RAZEM	83.17
4		Roboty malarskie			
13	KNR 4-01 d.4 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem <028>2.55*2*[1.06+1.09]-2*0.8*2.25 <022>2.55*2*[1.06+1.10]-2*0.8*2.25 <021>2.55*2*[1.06+1.20]-2*0.8*2.25	m ²		
			m ²	7.37	
			m ²	7.42	
			m ²	7.93	
				RAZEM	22.72