

PRZEDMIAR ROBÓT

NA MONTAŻ DRZWI OGNIODOPORNYCH I DYMOSZCZELNYCH NA GŁÓWNEJ KLATCE SCHODOWEJ (I i II PIĘTRO) SZPITALA POWIATOWEGO W STRZELCACH OPOLSKICH UL. OPOLSKA 36A

1. Dostawa i montaż drzwi drewnianych, wewnętrznych, dymoszczelnych –1szt.
 - 1.1. Zakres robót.
 - 1.1.1. Dostawa drzwi - 1szt. o następujących parametrach
 - drzwi 2-u skrzydłowe, drewniane, przeszklone u góry 600 x 700 mm, dymoszczelne - 1szt.
 - Klasa „S”
 - skrzydło I kolejności otwierania (**lewe**) - **1100 mm**
 - wymiary drzwi w świetle muru (wraz z ościeżnicą) - **1530 x 2230 mm**
 - ościeżnica drewniana
 - okleina – czereśnia
 - zamek wpuszczany z wkładką patentową
 - klamka ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego w kolorze drzwi, z rdzeniem stalowym
 - uszczelka ogniowa na całym obwodzie
 - samozamykacz
 - tabliczka znamionowa
 - 1.1.2. Demontaż istniejących drzwi aluminiowych, 2-u skrzydłowych, przeszklonych - 1szt. o wymiarach w świetle muru (wraz z ościeżnicą) - **1530 x 2230 mm**
 - 1.1.3. Montaż drzwi – 1szt., opisanych w pkt. 1.1.1., wraz z wyrównaniem zaprawą ubytków tynków i malowaniem.
 - 1.2. Usytuowanie
 - a) **Klatka Schodowa – I Piętro - Chirurgia „A”**
2. Dostawa i montaż drzwi drewnianych, wewnętrznych, ogniodpornych –1szt.
 - 2.1. Zakres robót.
 - 2.1.1. Dostawa drzwi - 1szt. o następujących parametrach
 - drzwi 2-u skrzydłowe, drewniane, przeszklone u góry 600 x 700 mm, - 1szt. o klasie odporności ogniowej **EI 60**
 - skrzydło I kolejności otwierania (**lewe**) - **1100 mm**
 - wymiary drzwi w świetle muru (wraz z ościeżnicą) - **1530 x 2230 mm**
 - ościeżnica drewniana
 - okleina – czereśnia
 - zamek wpuszczany z wkładką patentową
 - klamka ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego w kolorze drzwi, z rdzeniem stalowym
 - uszczelka ogniowa na całym obwodzie
 - samozamykacz

- tabliczka znamionowa

2.1.2. Montaż drzwi – 1szt., opisanych w pkt. 2.1.1., wraz z wyrównaniem zaprawą ubytków tynków i malowaniem.

2.2. Usytuowanie

a) Klatka Schodowa – I Piętro - Chirurgia „S”

3. Dostawa i montaż drzwi drewnianych, wewnętrznych, ognioodpornych z systemem trzymaczy elektromagnetycznych – 1 szt.

3.1. Zakres robót.

3.1.1. Dostawa drzwi - 1szt. o następujących parametrach

- drzwi 2-u skrzydłowe, drewniane, pełne, - 1szt. o klasie odporności ogniowej **EI 30**
- wymiary drzwi w świetle muru (wraz z ościeżnicą) - **1800 x 2230 mm**
- ościeżnica drewniana
- okleina – czereśnia
- zamek wpuszczany z wkładką patentową
- klamka ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego w kolorze drzwi, z rdzeniem stalowym
- uszczelka ogniowa na całym obwodzie
- samozamykacz
- tabliczka znamionowa

3.1.2. Dostawa systemu trzymaczy elektromagnetycznych – 1 komplet w skład którego wchodzi:

- centrala sterująca
- dwie czujki dymu
- przycisk zwalniający
- dwa trzymacze elektromagnetyczne
- okablowanie i materiały instalacyjne

3.1.3. Montaż drzwi – 1szt., opisanych w pkt. 3.1.1., wraz z wyrównaniem zaprawą ubytków tynków i malowaniem.

3.1.4. Montaż systemu trzymaczy elektromagnetycznych.

3.2. Usytuowanie

a) Klatka Schodowa – I Piętro – Blok Operacyjny

4. Dostawa i montaż drzwi drewnianych, wewnętrznych, ognioodpornych –3 szt.

4.1. Zakres robót.

4.1.1. Dostawa drzwi - 3szt. o następujących parametrach

- drzwi 1- o skrzydłowe, drewniane, pełne - (**lewe**),

- zamek wpuszczany z wkładką patentową
- klamka ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego w kolorze drzwi, z rdzeniem stalowym
- uszczelka ogniowa na całym obwodzie
- samozamykacz
- tabliczka znamionowa

4.1.2. Demontaż istniejących drzwi drewnianych, 1-o skrzydłowych, pełnych - 3szt.
o wymiarach w świetle muru (wraz z ościeżnicą) - **1110 x 2280 mm**

4.1.3. Montaż drzwi – 3 szt., opisanych w pkt. 4.1.1., wraz z wyrównaniem zaprawą ubytków tynków i malowaniem.

UWAGA ! Jedne drzwi z **elektrotrygłem rewersyjnym powyżej zamka głównego**

4.2. Usytuowanie

a) **Klatka Schodowa – I Piętro**

5. Dostawa i montaż drzwi drewnianych, wewnętrznych, dymoszczelnych – 1szt.
z **elektrotrygłem rewersyjnym**

5.1. Zakres robót.

5.1.1. Dostawa drzwi - 1szt. o następujących parametrach

- drzwi 2-u skrzydłowe, drewniane, przeszklone u góry 600 x 700 mm, dymoszczelne - 1sz Klasa „S”
- skrzydło I kolejności otwierania (**lewe**) - **1100 mm**
- wymiary drzwi w świetle muru (wraz z ościeżnicą) - **1530 x 2100 mm**
- ościeżnica drewniana
- okleina – czereśnia
- zamek wpuszczany z wkładką patentową
- **elektrotrygiel rewersyjny powyżej zamka głównego**
- klamka ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego w kolorze drzwi, z rdzeniem stalowym
- uszczelka ogniowa na całym obwodzie
- samozamykacz
- tabliczka znamionowa

5.1.2. Demontaż istniejących drzwi aluminiowych, 2-u skrzydłowych, przeszklonych - 1szt.
o wymiarach w świetle muru (wraz z ościeżnicą) - **1530 x 2100 mm**

5.1.3. Montaż drzwi – 1szt., opisanych w pkt. 5.1.1., wraz z wyrównaniem zaprawą ubytków tynków i malowaniem.

5.2. Usytuowanie

a) **Klatka Schodowa – II Piętro – Oddz. Położniczy**

6. Dost

- wymiary drzwi w świetle muru (wraz z ościeżnicą) - **1530 x 2200 mm**
- ościeżnica drewniana
- okleina – czereśnia
- zamek wpuszczany z wkładką patentową
- klamka ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego w kolorze drzwi, z rdzeniem stalowym
- uszczelka ogniowa na całym obwodzie
- samozamykacz
- tabliczka znamionowa

6.1.2. Montaż drzwi – 1szt., opisanych w pkt. 6.1.1., wraz z wyrównaniem zaprawą ubytków tynków i malowaniem.

6.2. Usytuowanie

a) **Klatka Schodowa – II Piętro – Oddz. Dziecięcy**

7. Dostawa i montaż drzwi drewnianych, wewnętrznych, ognioodpornych –1szt.

7.1. Zakres robót.

7.1.1. Dostawa drzwi - 1szt. o następujących parametrach

- drzwi 2-u skrzydłowe, drewniane, pełne - 1szt. o klasie odporności ogniowej **EI 30**
- wymiary drzwi w świetle muru (wraz z ościeżnicą) - **1730 x 2230 mm**
- ościeżnica drewniana
- okleina – czereśnia
- zamek wpuszczany z wkładką patentową
- klamka ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego w kolorze drzwi, z rdzeniem stalowym
- uszczelka ogniowa na całym obwodzie
- samozamykacz
- tabliczka znamionowa

7.1.2. Demontaż istniejących drzwi aluminiowych, 2-u skrzydłowych, - 1szt. o wymiarach w świetle muru (wraz z ościeżnicą) - **1730 x 2230 mm**

7.1.3. Montaż drzwi – 1szt., opisanych w pkt. 7.1.1., wraz z wyrównaniem zaprawą ubytków tynków i malowaniem.

7.2. Usytuowanie

a) **Klatka Schodowa – II Piętro - Kaplica**

8. Dostawa i montaż drzwi drewnianych, wewnętrznych, dymoszczelnych –1szt.

8.1. Zakres robót.

8.1.1. Dostawa drzwi - 1szt. o następujących parametrach

- drzwi 2-u skrzydłowe, drewniane, przeszklone u góry

- zamek wpuszczany z wkładką patentową
- klamka ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego w kolorze drzwi, z rdzeniem stalowym
- uszczelka ogniowa na całym obwodzie
- samozamykacz
- tabliczka znamionowa

8.1.2. Demontaż istniejących drzwi plastikowych, 2-u skrzydłowych, przeszklonych - 1szt. o wymiarach w świetle muru (wraz z ościeżnicą) - **1420 x 2240 mm**

8.1.3. Montaż drzwi – 1szt., opisanych w pkt. 8.1.1., wraz z wyrównaniem zaprawą ubytków tynków i malowaniem.

8.2. Usytuowanie

a) Klatka Schodowa – II Piętro – Oddz. Położniczy

9. Dostawa i montaż drzwi drewnianych, wewnętrznych, ognioodpornych –3 szt.

9.1. Zakres robót.

9.1.1. Dostawa drzwi - 3szt. o następujących parametrach

- drzwi 1- o skrzydłowe, drewniane, pełne - (**lewe**), - 3 szt. o klasie odporności ogniowej **EI 30**
- wymiary drzwi w świetle muru (wraz z ościeżnicą) - **1110 x 2280 mm**
- ościeżnica drewniana
- okleina – czereśnia
- zamek wpuszczany z wkładką patentową
- klamka ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego w kolorze drzwi, z rdzeniem stalowym
- uszczelka ogniowa na całym obwodzie
- samozamykacz
- tabliczka znamionowa

9.1.2. Demontaż istniejących drzwi drewnianych , 1-o skrzydłowych, pełnych - 3szt. o wymiarach w świetle muru (wraz z ościeżnicą) - **1110 x 2280 mm**

9.1.3 poszerzenie otworów drzwiowych celem osadzenia drzwi o wymiarze skrzydła **1100 mm**, oraz otynkowanie i malowanie.

9.1.4. Montaż drzwi – 3 szt., opisanych w pkt. 9.1.1., wraz z wyrównaniem zaprawą ubytków tynków i malowaniem.

9.2. Usytuowanie

a) Klatka Schodowa – II Piętro