

PRZEDMIAR ROBÓT

1. Nazwa zadania:
Budowa 5szt. miejsc parkingowych na terenie Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich.
2. Lokalizacja:
Od frontu szpitala, przy drodze na istniejący parking, zgodnie z załączonym rysunkiem nr 1 – obecnie jest to trawnik pod drzewami.
3. Budowa na podstawie projektu budowlanego z kwietnia 2006r. (dostępnego u zamawiającego), w załączeniu rys. Nr 5.
 - a) nawierzchnia z płyt ażurowych – 10 cm
 - b) podsypka bazaltowa – 5 cm
 - c) podbudowa z kruszywa bazaltowego lub granitowego
 - d) warstwa odsączająca – odcinająca
4. Zakres robót:
 - 5 miejsc parkingowych - o wymiarach:
 - 3 szt. - 2,5 x 5m = 37,5m²
 - 2 szt. - 2,4 x 5m = 24,0m²
 - Σ - 61,5m²

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	D-01.02.02	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY			
1 d.1	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy humusu o grubości do 15 cm za pomocą spycharek. 37,5+24,0 poszerzenie o krawężnik przy ażurach 0,3x[5+7,5+5+5+4,8+5+2] krawężnik wtopiony 0,3x[2,5+2,5+2,5+2,4+2,4]	m2 m2 m2 m2	 61,5 10,29 3,69	
				RAZEM	75,48
2	D-02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH			
2 d.2	KNNR 1 0202-10	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gruntach kat. III-IV z transportem do 1 km sam. samowyl. 0,48x[37,5+24,0] poszerzenie o krawężnik przy ażurach 0,48x[10,29] krawężnik wtopiony 0,48x[3,69]	m3 m3 m3 m3	 29,52 4,94 1,77	
				RAZEM	36,23
3 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV 37,5+24 poszerzenie o krawężnik przy ażurach 0,3x[5+7,5+5+5+4,8+5+2] krawężnik wtopiony 0,3x[2,5+2,5+2,5+2,4+2,4]	m2 m2 m2 m2	 61,5 10,29 3,69	
				RAZEM	75,48
4 d.2	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowawczymi no drogach o nawierzchni utwardzonej (	m3		

Załącznik 3 do Zapytania Ofertowego

		kat. gr. I-IV) krotność = 9 36,23	m3	36,23	
				RAZEM	36,23
5	D-04.02.01 WARSTWY ODSĄCAJĄCE I ODCINAJĄCE				
5 d.5	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm – pospółka 37,5+24,0 poszerzenie o krawężnik przy ażurach 0,3x[5+7,5+5+5+4,8+5+2] krawężnik wtopiony 0,3x[2,5+2,5+2,5+2,4+2,4]	m2 m2 m2 m2	61,5 10,29 3,69	
				RAZEM	75,48
6	D-04.04.04 PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO				
6 d.6	KNNR 6 0114-01	Warstwa dolna z podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 37,5+24,0 poszerzenie o krawężnik przy ażurach 0,3x[5+7,5+5+5+4,8+5+2] krawężnik wtopiony 0,3x[2,5+2,5+2,5+2,4+2,4]	m2 m2 m2 m2	61,5 10,29 3,69	
				RAZEM	75,48
7 d.6	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 37,5+24,0 poszerzenie o krawężnik przy ażurach 0,3x[5+7,5+5+5+4,8+5+2] krawężnik wtopiony 0,3x[2,5+2,5+2,5+2,4+2,4]	m2 m2 m2 m2	61,5 10,29 3,69	
				RAZEM	75,48
7	D-0503.03 NAWIERZCHNIA Z PŁYT AŻUROWYCH				
9 d.7	KNR 0-11 0316-07	Nawierzchnia z płyt typu ażur gr. 10 cm na podsypce bazaltowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 37,5+24,0	m2 m2	61,5	
				RAZEM	61,5
8	D-08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE				
10 d.8	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo- piaskowych. (szczegóły D – rys 7 Przy ażurach ([5+7,5+5+5+4,8+5+2])	m m	34,3	
				RAZEM	34,3
11 d.8	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo- piaskowych. (szczegóły B – rys. 6 Przy ażurach ([2,5+2,5+2,5+2,4+2,4])	m m	12,3	
				RAZEM	12,3
9	D-09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA				
12 d.9	KNNR 1 0507-01	Humusowanie wolnych przestrzeni w płytach ażurowych 37,5+24	m2 m2	61,5	
				RAZEM	61,5